

Check-list WiFi entreprise

13 points essentiels à vérifier pour un déploiement WiFi professionnel réussi. À remettre à votre technicien, IT manager ou prestataire.

- ☐ Site survey initial réalisé et documenté

- ☐ Fibre optique en ligne principale

- ☐ Second lien de secours (5G ou Starlink) avec failover automatique

- ☐ Capacité dimensionnée : au moins 2 appareils par utilisateur + équipements partagés

- ☐ Matériel adapté au budget (Ubiquiti recommandé pour les PME : sans licence, mises à jour gratuites)

- ☐ Profils utilisateurs cartographiés, flux critiques priorisés (QoS)

- ☐ VLAN séparés : équipes / invités / VoIP / IoT

- ☐ Authentification individuelle (pas de mot de passe unique partagé)

- ☐ Réseau invité isolé et limité en débit

- ☐ Filtrage DNS en place (Pi-hole ou SafeDNS)

- ☐ Monitoring avec alertes en cas de panne

- ☐ Onduleur et rack informatique sécurisé

- ☐ Documentation du réseau à jour (schéma, adressage, accès)
